

Смета №1
на проектные (изыскательские) работы

замена систем АПС и СОУЭ в здании Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 26 с углублённым изучением французского языка Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Товарищеский, д.28, корп.2

Заказчик

Проектная организация

Составлена в уровне цен на I кв. 2025 г.

| № пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов НЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, руб. |
|------|---|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Автоматические установки пожарной сигнализации, защищающие объект. Площадь свыше 7000 до 10000 м2. | Системы противопожарной и охранной защиты. 1999 г. Таблица 3. Автоматические установки пожарной сигнализации, п.10 А=5.068 тыс.руб; Количество = 1 (объект) | А * Количество * суммаКст * Ктек 5068 руб * 1 * (0.25 + 0.75) * 48.88 | 247 723,84 |
| | Коэффициенты | | | |
| | Стадия: проектная документация | Кст = 0.25 | | |
| | Стадия: рабочая документация | Кст = 0.75 | | |
| | инд. 1 кв.2025г.к 01.01.1995 на пр.раб. | Ктек = 48.88 Письмо Минстроя России от 01.02.2025 №5170-ИФ/09 | | |
| | Разделы документации (ПД) | | | |
| | 1. Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ | 30% | | |
| | 2. Автоматика и сигнализация | 67% | | |
| | 3. Сметная документация | 3% | | |
| | Разделы документации (РД) | | | |
| | 1. Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ | 20% | | |
| | 2. Автоматика и сигнализация | 73% | | |
| | 3. Сметная документация | 7% | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|
| 2 | Системы оповещения людей о пожаре на объекте. Площадь свыше 7000 до 10000 м2. | Системы противопожарной и охранной защиты. 1999 г. Таблица 4. Система оповещения людей о пожаре, п.10 А=4.054 тыс.руб; Количество = 1 (объект) | А * Количество * сумма Кст * Ктек 4054 руб * 1 * (0.25 + 0.75) * 48.88 | 198 159,52 |
| | Коэффициенты | | | |
| | Стадия: проектная документация | Кст = 0.25 | | |
| | Стадия: рабочая документация | Кст = 0.75 | | |
| | инд. 1 кв. 2025 г. к 01.01.1995 на пр. раб. | Ктек = 48.88 Письмо Минстроя России от 01.02.2025 №5170-ИФ/09 | | |
| | Разделы документации (ПД) | | | |
| | 1. Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ | 40% | | |
| | 2. Автоматика и сигнализация | 57% | | |
| | 3. Сметная документация | 3% | | |
| | Разделы документации (РД) | | | |
| | 1. Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ | 10% | | |
| | 2. Автоматика и сигнализация | 83% | | |
| | 3. Сметная документация | 7% | | |
| 3 | Итого по смете: | | | 445 883,36 |
| 4 | НДС | | 20% от п.3 | 89 176,67 |
| 5 | Всего по смете: | | | 535 060,03 |

Всего по смете (руб.): 445 883.36 (Четыреста сорок пять тысяч восемьсот восемьдесят три рубля тридцать шесть копеек)

Кроме того НДС 20% (руб.): 89 176.67 (Восемьдесят девять тысяч сто семьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек)

Всего с НДС (руб.): 535 060.03 (Пятьсот тридцать пять тысяч шестьдесят рублей три копейки)

Составил:

Инженер 1 категории сектора подготовки ремонта СПб ГБУ "Служба Заказчика администрации Невского района"
Яненко А.В.

Проверил:

Начальник сектора проектного сопровождения СПб ГБУ "Служба Заказчика администрации Невского района"
Багаев К.А.

